

Case Study



RENTAL SYSTEMS

Huuroplossingen
voor
distributiecentra
150 kW
warmtepomp huren
**Distributiecentrum,
Nederland**





"De werkzaamheden verliepen snel en vakkundig, waarbij verstoring van de lopende activiteiten van het distributiecentrum tot een minimum bleef beperkt."

De uitdaging

Bij een internationale logistieke dienstverlener raakte een warmtepomp in hun distributiecentrum plotseling defect. De situatie was penibel en schreeuwde om een snelle en doeltreffende oplossing.

Wat hebben we gedaan?

Carrier Rental Systems besepte dat de situatie voor de klant urgent was en speelde daarop in. We kwamen snel met een passende oplossing. Na akkoord van de klant leverde ons team binnen no time een tijdelijke warmtepomp. Uiteraard werd die ook deskundig geïnstalleerd.

Hoe hebben we het gedaan?

De ervaren technici van Carrier Rental Systems installeerde een 149 kW warmtepomp, samen met een 800-liter buffervat en andere toebehoren. De werkzaamheden verliepen snel en vakkundig, waarbij verstoring van de lopende activiteiten van het distributiecentrum tot een minimum bleef beperkt.

Resultaten

Vanaf het moment dat het warmtepompsysteem in werking trad, gingen de temperaturen in het distributiecentrum naar het gewenste niveau. De bedrijfsactiviteiten konden ongestoord doorgaan. Door de naadloze overbrugging werd verstoring van het dagelijks werk voorkomen. Dit was cruciaal tot het moment dat de permanente warmtepompinstallatie weer hersteld zou zijn.

Apparatuur	1 x CH0149 en 1 x BT800
Eindgebruiker	Distributiecentrum
Toepassing	Tijdelijke verwarming en koeling van een distributiecentrum
Additioneel	Buffervat, warmtewisselaar, luchtkanalen en kabels

Kontaktieren Sie uns: 0800 5894 2551
E-Mail: innendienst.rental@carrier.com
Besuchen Sie unsere Website: [carrier.com](https://www.carrier.com)